

# 標 單

本標單以總價報價，請標明幣別且以大寫填入，並於末尾加「整」或「正」，否則無效。

標的名稱：懸吊式籃球架

總價（含稅）：新台幣

投標廠商：

印（蓋與登記印鑑相符之

印章）

負責人姓名：

印（蓋與登記印鑑相符之

印章）

（開標結果各廠商投標總價超過底價得廢標或依標價低高順序各別減議價至任一廠商進入底價決標。）

最低標減價一次（總價）：新台幣

元整

印（蓋

與登記印鑑相符之印章）

前三低標廠商第一次重新比價（總價）：新台幣

元整

印（蓋

與登記印鑑相符之印章）

前三低標廠商第二次重新比價（總價）：新台幣

元整

印（蓋

與登記印鑑相符之印章）


前三低標廠商第三次重新比價（總價）：新台幣

元整

印（蓋

與登記印鑑相符之印章）

（如仍超過底價，得保留或廢標）



懸吊式籃球架

年 月 日

項次	名稱	規格	預估數量	單價	總價	備註
1	懸吊式籃球架	籃板:強化玻璃+灌籃球框。線控與遙控方式收起。(詳規格說明書)	2			
	以上含稅金額	合計				

總價金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整


註：

- 一、本「標價明細表」為投標文件之一，請填妥各欄金額暨總標價(大寫)後加蓋投標廠商章及負責人章，更(塗)改處應蓋章；附於「標單」後再置入【投標】信封內。投標廠商應另提供估價單，未提供估價單，以不合格處理。
- 二、【投標】信封需註明投標案號/請購單編號，廠商名稱、統一編號、地址與電話，否則視為無效標。
- 三、簽約、交貨期限及付款：
  - 1. 決標後經本校通知後 30 個日曆天內完成交貨安裝完成。
  - 2. 逾期違約金，以日為單位，按逾期日曆天數，每日依契約價金總額 1%計算逾期違約金。其總額(含逾期未改正之違約金)以契約價金總額之 20% 為上限。
  - 3. 交貨地點：本校綜合大樓。
  - 4. 保固期限：自驗收合格之日起，保固 依標價明細表規格。
  - 5. 本標案無須繳履約保證金，無預付款，待交貨完成由廠商開具發票為決標總金額，於驗收合格完成後，三十日內撥付。
- 四、聯絡人：黃成富 電話：03-4361070 分機 1002
- 五、收受投標文件地點：320 桃園市中壢區中山東路三段 414 號(總務處事務組)。
- 六、報價截止收件期限：即日起至 106 年 11 月 14 日下午 5 時止。
- 七、請填妥各欄金額暨總價(大寫)後加蓋廠商章及負責人章，更(塗)改處應蓋章。
- 八、檢附廠商公司登記證明文件、商業登記證明文件影本或列印公開於該主管機關網站之登記資料(營業項目須與本標的物相關)。
- 九、關於上述需求投標廠商應註明擬提供商品之型錄(含廠牌及型號)，自製品需附材質、尺寸與圖說。設備之型錄正本或影本，須於型錄明示規格所在以利審查，並加蓋投標廠商及負責人印章若為外文型錄需譯為中文。(未依所述者，以不合格處理)

廠 商：

負 責 人：

統一編號：



地 址：

電 話：

E-mail：

※應註明電話與 E-mail 以利通知，未註明者，視為放棄比議價。



## A. 框架：

1. 主懸架為 4 根 2" (含以上) 之 GIP 管，長度依照天花板高度而變化。
2. 主懸架外側各加裝直徑 2" (含以上) 之鋼管斜支架。直接焊接於主懸架上增加側邊穩定性之結構體。
3. 主懸架以  $15 \pm 5\%$  度垂直懸掛於建築體，懸架底端部分則回復為垂直用以連接籃板。
4. 整組懸架體由 100mm\*50mm(含以上) 槽型鋼支撐，以調至精確為準。
5. 懸架之籃板連接片與籃板面有 5"  $\pm 5\%$  的間距。

## B. 懸吊鋼索：採用 3/8(含以上) 鋼索。

C. 腳纜滑輪：採用油滑式金屬軸承滑輪，無需時常保養。此滑輪組件必須連接圓形鋼管支架。

D. 框架/天花板連接：整組框架由 4 根 2" (含以上) 鍍鋅剛管支撐，天花板架長度如超過 200cm，則天花板需有支柱補強。

E. 漆面：架框為耐久白色烤漆。

## F. 鋼索捲揚機組：

1. 完全封閉式馬達，經由 V 型皮帶及傳動盤由馬達來帶動。
2. 齒輪式減速馬達，裝有超額過熱保護裝置。
3. 馬達方向控制開關由一個正反控制開關，控制盒必須固定於牆面，並含遙控器具有遙控功能。開關具有防止馬達瞬間變換方向功能而造成馬達損害。

## G. 籃板：

1. 尺寸：180\*105cm  $\pm 5\%$
2. 材質：強化玻璃。
3. 結構：籃框不經由籃板固定，經由預力板直接與主架支撐，避免籃板受壓力破碎。籃框後上部角落有金屬鎖片用於與主架相連接。籃框底緣二測緣下方應包覆保護襯墊。

H. 球架上升下降為動開關自動定位裝置。

## I. 籃框：

1. 籃框至地面為 305cm  $\pm 5\%$ ，採用重型強力灌籃籃框，可承受 600kg(含以上)，無產生損壞及彎曲。
2. 交貨時須檢附公立機關委託檢測單位測試文件。

